

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 22%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>

Słownie: PLN

Zatwierdzam:

## **Kosztorys**

Stan surowy otwarty

Obiekt Budowa Wiejskiego Domu Kultury  
Kod CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne  
45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  
Budowa Stróże Małe  
Inwestor GMINA SANOK  
38-500 Sanok ul. Kościuszki 23

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g  
Koszty zakupu 0%  
Koszty pośrednie 0%  
Zysk 0%

## Budowa Wiejskiego Domu Kultury

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>I. ROBOTY BUDOWLANE</b>				<b>0,00</b>
	<b>1. Roboty mурowe</b>				<b>0,00</b>
1	KNNR 2 0302/04 Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego	m3	130,509	0,00	0,00
2	KNNR 2 0302/05 Ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości 1 cegły	otwór	23,000	0,00	0,00
3	KNR 2-02 0118/01 Słupy i filarki międzyokienne z cegły pełnej o wymiarach 1x1cegła na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,300	0,00	0,00
4	KNNR 2 0308/01 Kominy wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł w budynkach	m3	2,979	0,00	0,00
5	KNR 2-02 0219/05 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu	m2	0,912	0,00	0,00
6	KNNR 2 0308/02 Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych firmy Leier, kpl z czapką	m	22,500	0,00	0,00
7	KNNR 2 1902/06 Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3 cm metodą lekką "ATLAS STOPTER" o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 2,0mm nakładanej ręcznie - kominy ponad dachem	m2	13,022	0,00	0,00
	<b>2. Konstrukcje betonowe i żelbetowe</b>				<b>0,00</b>
1	KNR 2-02 0208.1/01 Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	0,634	0,00	0,00
2	KNR 2-02 0208.1/02 Słupy, rdzenie żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	3,992	0,00	0,00
3	KNR 2-02w 0214/04 Stropy gęstożebrowe TERIVA III	m2	154,640	0,00	0,00
4	KNR 2-02 0212.1/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	23,360	0,00	0,00
5	KNR 2-02 0218.1/02 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m2	9,960	0,00	0,00
6	KNR 2-02 0218.1/06 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej Krotność = 7	m2	9,960	0,00	0,00
7	KNR 2-02 0210.1/01 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 8 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	2,039	0,00	0,00
8	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zębowanej w elementach budynków i budowli	t	1,033	0,00	0,00
9	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,354	0,00	0,00
	<b>3. Konstrukcje stalowe</b>				<b>0,00</b>
1	KNR 2-02 1218/01 Wsporniki proste - Analogia, montaż marek	szt	14,000	0,00	0,00
2	KNNR 7 0208/07 Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 200kg	t	7,669	0,00	0,00
3	KNNR 7 0206/04 Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie do 100kg	t	0,104	0,00	0,00
4	KNNR 7 0904/01 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych	t	7,773	0,00	0,00
	Razem				0,00
	Podatek VAT 22%				0,00
	<b>Ogółem kosztorys</b>				<b>0,00</b>

## Budowa Wiejskiego Domu Kultury

Nr	Opis robót	Wartość
1.	ROBOTY BUDOWLANE	0,00
1.	Roboty murowe	0,00
2.	Konstrukcje betonowe i żelbetowe	0,00
3.	Konstrukcje stalowe	0,00
	<b>Razem</b>	0,00
	Podatek VAT 22%	0,00
	<b>Ogółem kosztorys</b>	0,00

## Budowa Wiejskiego Domu Kultury

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	33,039	0,00	0,00
2	Belki stropowe żelbetowe prefabrykowane	m	343,301	0,00	0,00
3	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	48,686	0,00	0,00
4	Błoczek z betonu komórkowego	szt	2.818,994	0,00	0,00
5	Cegła budowlana pełna	szt	1.241,652	0,00	0,00
6	Czapka kominowa	m2	0,921	0,00	0,00
7	Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm	m3	0,117	0,00	0,00
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,238	0,00	0,00
9	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,547	0,00	0,00
10	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,131	0,00	0,00
11	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,958	0,00	0,00
12	Drabiny stalowe	kg	21,220	0,00	0,00
13	Drewno na stemple (korowane)	m3	0,289	0,00	0,00
14	Elektrody do spawania stali niskowęglowych d=3,25mm	szt	3.238,918	0,00	0,00
15	Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrzdzewna	dm3	101,693	0,00	0,00
16	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	50,758	0,00	0,00
17	Farba olejna	dm3	0,504	0,00	0,00
18	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,420	0,00	0,00
19	Gwoździe budowlane gołe	kg	135,000	0,00	0,00
20	Kształtownik	t	0,109	0,00	0,00
21	Kształtowniki walcowane	kg	8.052,450	0,00	0,00
22	Łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego (kołki plastikowe)	szt	52,088	0,00	0,00
23	Nadproża prefabrykowane	m	94,801	0,00	0,00
24	Płyty pomostowe robocze	m2	2,379	0,00	0,00
25	Płyty styropianowe M20 o profilach wpustowych lub zakładkowych gr. 3 cm	m2	13,413	0,00	0,00
26	Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST 100%	kg	4,167	0,00	0,00
27	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	kg	2,604	0,00	0,00
28	Pręty zbrojeniowe gładkie do 7mm	t	0,355	0,00	0,00
29	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm	t	1,054	0,00	0,00
30	Pustaki spalinowe ceramiczne firmy Leier LK-3 46*25*24,5	szt	36,405	0,00	0,00
31	Pustaki spalinowe ceramiczne wentylacyjne f.Leier LK1 20*25*24,5	szt	19,517	0,00	0,00
32	Pustaki spalinowe ceramiczne wentylacyjne firmy Leier LK-2 36*25*24,5	szt	36,405	0,00	0,00
33	Pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt	1.422,688	0,00	0,00
34	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm3	4,742	0,00	0,00
35	Siatka z włókna szklanego	m2	14,324	0,00	0,00
36	Tlen techniczny sprężony	m3	99,884	0,00	0,00
37	Woda	m3	0,033	0,00	0,00
38	Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT - sucha mieszanka	kg	41,019	0,00	0,00
39	Wyroby stalowe różne - marki pod obsadzenie słupów	szt	14,000	0,00	0,00
40	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,021	0,00	0,00
41	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	14,576	0,00	0,00
42	Zaprawa cementowo-wapienna	m3	0,046	0,00	0,00
43	Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	109,385	0,00	0,00
		Razem			<b>0,00</b>