

**Modyfikacja nr 3
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

na realizację zadania **„Wykonanie zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno- szatniowym w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” , przy szkole w miejscowości Trecza”**.

Gmina Sanok w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania **„Wykonanie zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno- szatniowym w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012”, przy szkole w miejscowości Trecza”** informuje, że w rozdziale 2 dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w ust. 2 pkt.2.1 (**Budowa boiska do piłki nożnej**) omyłkowo wpisano wariant **nawierzchni do piłki nożnej – sztuczna trawa**. Należy zastosować nawierzchnię o następujących parametrach:

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) Wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²

W związku z powyższym przy wycenie robót należy przewidzieć wysokość sztucznej trawy jak w kosztorysie ofertowym.

Dodatkowo wyjaśniamy, że przy wycenie robót projektant przewidział zastosowanie grubości podbudów określone w kosztorysie ofertowym, i takie wielkości należy uwzględnić przy wycenie robót.