

Wyjaśnienie nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na realizację zadania „Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie”.

W związku z wpływieniem zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania „Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie” o następującej treści:

1. Prosimy o sprecyzowanie jakie prace i materiały (w tym długość lin) zawarto w przedmiarze robót branży mostowej- pozycja 105 d.5. Dostarczenie i montaż systemu podwieszania kładki.
2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji dotyczącej grubości desek gzymsowych na obiekcie mostowym i jednoznaczne określenie ich grubości.
3. Czy zgodnie z odpowiedzią z dnia 14.04.2011 r. w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić nadzór niezależnej jednostki badawczej.

Gmina Sanok wyjaśnia:

Ad.1 Zestawienie lin wraz z danymi do naciągu jest zawarte w opisie obliczeń. Zakres prac opisano w SST 23.09.01.01. Wykonawca opracowuje projekty technologiczne związane z montażem konstrukcji. Stan docelowy sił w konstrukcji określono w opisie obliczeń, który jest częścią Dokumentacji Projektowej.

Ad. 2. Dopuszcza się stosowanie betonowych desek gzymsowych lub polimerobetonowych desek gzymsowych posiadających aprobatę IBDiM. O ostatecznym zatwierdzeniu deski gzymsowej zadecyduje Inżynier Kontraktu. Zastosowanie lekkich polimerobetonowych desek gzymsowych może wymagać weryfikacji wartości sił naciągu układu linowego.

Ad 3. W kosztorysie ofertowym nie należy uwzględnić nadzoru niezależnej jednostki badawczej.