
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ŚLEPY

Obiekt ROZBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU LUDOWEGO W MARKOWCACH

Inwestor Gmina Sanok , ul. Kościuszki 23 , 38-500 Sanok

n-g :

Kp :

Kz :

Z :

maj/2007

ROZBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU LUDOWEGO W MARKOWCACH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Roboty ziemne						
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	225,000		
2	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	87,942		
3	KNR 2-01 0317/02	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m	m3	4,457		
4	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III	m3	27,222		
5	KNR 2-01 0505/02	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV	m2	80,000		
Posadowienie						
6	KNR 2-02 1101/01	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3	4,927		
7	KNR 2-02 0202.1/01	Lawy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	16,763		
8	KNR 2-02 0202.1/02	Lawy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	1,010		
9	KNR 2-02 0204.1/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 0,5m3	m3	2,414		
10	KNR 2-02 0290/01	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm	t	0,194		
11	KNR 2-02 0290/02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t	0,542		
12	KNR 2-02 0206.1/01	Ściany betonowe grubości 20cm proste z układaniem betonu za pomocą pompy o wysokości do 3,0m	m2	95,277		
13	KNR 2-02 0206.1/05	Ściany betonowe grubości 20cm z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m2	95,277 x10		
Izolacje						
14	KNR 2-02 0604/02	Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m2	27,222		
15	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	45,087		
16	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następną warstwą ponad pierwszą	m2	45,087		
17	KNR 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2	30,216		
18	KNR 2-02 0604/04	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - każda następną warstwą ponad pierwszą	m2	30,216		
19	KNR 2-02w 2601/01	Docieplenie ścian pełnych z otworami o powierzchni betonowej, tynkowanej, mozaiki szklanej z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - gr. 6cm	m2	95,277		
Ściany parteru						
20	KNR 2-02 0107/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4,5 m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 24 cm	m2	274,916		
21	KNR 2-02 0126/01	Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna	szt	8,000		
22	KNR 2-02 0126/02	Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	szt	16,000		
23	KNR 2-02 0208/04	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,501		
24	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	73,200		
25	KNR 2-02 0210/06	Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m2, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,191		

ROZBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU LUDOWEGO W MARKOWCACH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
26	KNR 2-02 0212/11	Wierście monolityczne na ścianach wewnętrznych	m3	1,895		
27	KNR 2-02 0212/12	Wierście monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m3	1,515		
		Schody i strop nad parterem				
28	KNR 2-02 0218.1/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m2	14,350		
29	KNR 2-02 0218.1/06	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej	m2	14,350 x7		
30	KNR 2-02 0216.1/02	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m2	164,630		
31	KNR 2-02 0290/01	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm	t	0,325		
32	KNR 2-02 0290/02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t	2,373		
		Kominy				
33	KNR 2-02W 0128/05	Kanały spalinowe i dymowe ceramiczne z pustaków	m	104,125		
34	KNR 2-02w 0129/01	Oktładanie ścian i słupów o konstrukcji żelbetowej lub stalowej cegłami o grubości 1/4 cegły	m2	39,760		
35	KNR K-03 0215/06	Elementy podstawowe komina izolowanego jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o średnicy przewodów 25cm+W	m	3,000		
36	KNR K-03 0216/06	Trójnik wyczystkowy komina izolowanego jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o średnicy przewodów 25cm+W	szt	1,000		
37	KNR K-03 0217/06	Trójnik spalin komina izolowanego jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o średnicy przewodów 25cm+W	szt	1,000		
		Razem				
		Materiały inwestora				
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

ROZBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU LUDOWEGO W MARKOWCACH

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły B-10	m3	5,075		
2	Beton zwykły B-15	m3	49,359		
3	Beton zwykły B-20	m3	3,989		
4	Beton zwykły B-25	m3	28,259		
5	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,195		
6	Cegła budowlana pełna	szt	1.252,440		
7	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,902		
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,758		
9	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,179		
10	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm	m3	0,098		
11	Drewno na stemple (korowane)	m3	0,641		
12	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,008		
13	Drewno opałowe	kg	261,493		
14	Drut stalowy miękki	kg	21,914		
15	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	29,307		
16	Gwoździe budowlane gote	kg	142,344		
17	Gwoździe budowlane okrągłe gote	kg	13,920		
18	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	kg	81,666		
19	Lepik asfaltowy na gorąco	kg	87,626		
20	Masa klejąca	m3	0,923		
21	Nadproża prefabrykowane L-19	m	29,000		
22	Papa smolowa izolacyjna	m2	62,611		
23	Papa smolowa	m2	69,497		
24	Płyty styropianowe samogasnące FS gr. 6cm	m2	98,135		
25	Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi 7 mm St05	kg	520,038		
26	Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm	kg	2.973,300		
27	Pustak RONDO PLUS 25+W	szt	13,090		
28	Pustaki spalinowe ceramiczne P 19x19x24cm	szt	426,912		
29	Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	8,167		
30	Roztwór asfaltowy	kg	9,065		
31	Rura ceramiczna RONDO PLUS 25	szt	9,090		
32	Siatka z włókna szklanego	m2	108,330		
33	Trójniki spalin RONDO PLUS 25	szt	1,000		
34	Trójniki wyczystkowe RONDO PLUS 25	szt	1,000		
35	Wetna mineralna RONDO PLUS 25	m	4,380		
36	Wyprawa elewacyjna	kg	574,520		
37	Zaprawa budowlana zwykła	m3	6,048		
38	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	40,090		
39	Zaprawa	m3	2,234		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

ROZBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU LUDOWEGO W MARKOWCACH

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat tynkarski 1,1-3m ³ /h	m-g	5,717		
2	Giętarka do prętów do fi 40mm	m-g	16,084		
3	Koparka gąsienicowa 0,40m ³	m-g	6,631		
4	Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm	m-g	19,372		
5	Pompa do betonu na samochodzie 60m ³ /h	m-g	7,385		
6	Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm	m-g	14,403		
7	Samochód dostawczy	m-g	0,300		
8	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	17,729		
9	Spycharka gąsienicowa 100KM	m-g	0,563		
10	Środek transportowy (1)	m-g	6,234		
11	Środek transportowy	m-g	9,420		
12	Wyciąg	m-g	73,578		
13	Żuraw	m-g	0,300		
		Razem	177,715		