

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 22%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

## Kosztorys Ofertowy

Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Domów Jednorodzinnych Łany

Obiekt Osiedle DJ Łany w Bykowcach  
Kod CPV 45231300-8  
Budowa Bykowce  
Inwestor Gmina Sanok ul.Kościuszki 23  
Wykonawca

Stawka robocizny 11,00 PLN/r-g  
Koszty zakupu 0%  
Koszty pośrednie 70% R+S  
Zysk 11% R; 5% S+Kp(R+M+S)

Materiały w cenie zakupu

Kosztorys wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 V 2004r(DZ.U.Nr130 poz1389)

---

Sporządził .....

Sprawdził .....

---

Sanok 2008r

Osiedle DJ Lany w Bykowcach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>Odc.A-E-17szt studni.Odc.BDEF-17szt studni.Odc.CD-</b>				<b>0,00</b>
	<b>14szt studni-razem 48szt</b>				<b>0,00</b>
	<b>Odc.AE-388mb,OdcBDEF-476mb,Odc.CD-353mb-razem1217m</b>				<b>0,00</b>
	<b>I.Roboty ziemne</b>				<b>0,00</b>
1	KI Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza i ewentualnie uzg na PZDP oraz ewent. rysunki zamienne do PINB	m	1.217,000	0,00	0,00
2	KNR 2-01 0102/01 Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15cm	szt	13,000	0,00	0,00
3	KNR 2-01 0118/02 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach w gruncie kat.VI	m3	67,000	0,00	0,00
4	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm	m2	2.500,000	0,00	0,00
5	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km, koparki o poj.łyżki 0,40m3, grunt kat.III	m3	80,000	0,00	0,00
6	KNR 2-01 0221/06 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40m3, gr.kat.III	m3	1.770,000	0,00	0,00
7	KNR 2-01 0310/03 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. IV, ze złożeniem urobku na odkład	m3	150,000	0,00	0,00
8	KNR 2-01 0324/02 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m, gr.kat.III-IV	m2	2.100,000	0,00	0,00
9	KNR 2-01 0320/02 Zасыpywanie wykopów liniowych (o ścianach pionowych) szer.0,8-1,5m i głęb. do 1,5m w gruncie kat.III-IV	m3	150,000	0,00	0,00
10	KNR 2-01 0229/05 Zасыpywanie wykopów z przemieszczaniem gruntu (ponad 10m do 30m), grunt kat.III	m3	1.770,000	0,00	0,00
11	KNR 2-01 0233/02 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 (75), grunt kat.III	m2	2.300,000	0,00	0,00
12	KNR 2-01 0505/02 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	200,000	0,00	0,00
	<b>II.Roboty montażowe</b>				<b>0,00</b>
13	KNR 2-18 0501/01 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm	m2	630,000	0,00	0,00
14	KNR 2-18 0501/04 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25cm(obsyp rurociągów)	m2	630,000	0,00	0,00
15	KNR 2-18 0207/05 Rurociągi z polichloroku winylu (PCW) d=200 5/9mm łączone na uszczelkę gumową	m	1.217,000	0,00	0,00
16	KNR 2-19 0306/05 Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 110mm-zabezpieczenie kabli TPSA i Enn wraz z opłatami 7 szt	m	10,500	0,00	0,00
17	KNR 2-18 0613/01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych d=1000mm od 1,5m- głębokości 3m	szt	49,000	0,00	0,00
18	KNR 2-18 0613/01 Studnie Mabo- Turlen d=400/200 zbiorcze(kompletne) PCV z teleskopem 12,5T	szt	1,000	0,00	0,00
19	KNR 2-18 0613/01 Studnie Mabo- Turlen d=400/200 przelotowe(kompletne) PCV z teleskopem 12,5T	szt	1,000	0,00	0,00
20	KI Pompowanie wody z wykopu	godz	65,000	0,00	0,00
21	KNR 2-18 0801/03 Próba szczelności sieci kanalizacyjnych d=200mm	próba	4,000	0,00	0,00
22	KI Demontaż istn studni Mabo	kpl	1,000	0,00	0,00
23	KNR 2-19 0306/11 Rury ochronne (osłonowe) z PCW, o średnicach nominalnych 315mm-w skrzyżowaniu z przeszkodami	m	15,000	0,00	0,00
	<b>III Roboty drogowe</b>				<b>0,00</b>
24	KNR 2-31 0101/01 Profilowanie wykonywane mechanicznie, głębokości do 20 cm, kategoria gruntu I-IV(330m*3m)	m2	990,000	0,00	0,00
25	KNR 2-31 0114/01 Nawierzchnia z mieszanki tłuczniowo- kłińcowej od 0 -65mm warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm(330m*3m)	m2	990,000	0,00	0,00
26	KNR 2-31 0804/01 Rozebranie nawierzchni z tłuczni kamienno, gr. podbudowy 15cm - rozbiórka ręczna	m2	3,000	0,00	0,00
27	KNR 2-31 0803/01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - ręcznie o gr. 4cm	m2	3,000	0,00	0,00
28	KNR 2-31 0803/02 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - ręcznie - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni(za 3cm łącznie za 7cm)	m2	3,000	0,00	0,00
29	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o gr. po zagęszczeniu 4cm	m2	3,000	0,00	0,00
30	KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm(za3cm łącznie za 7cm)	m2	3,000	0,00	0,00
	<b>IU.Roboty towarzyszące</b>				<b>0,00</b>
31	KI Włączenie do istn .studni	szt	1,000	0,00	0,00
	Razem				0,00
	Podatek VAT 22%				0,00
	<b>Ogółem kosztorys</b>				<b>0,00</b>

## Osiedle DJ Łany w Bykowcach

Nr	Opis robót	Wartość	
	Odc.A-E-17szt studni.Odc.BDEF-17szt studni.Odc.CD-	0,00	
	14szt studni-razem 48szt	0,00	
	Odc.AE-388mb,OdcBDEF-476mb,Odc.CD-353mb-razem1217m	0,00	
	I.Roboty ziemne	0,00	
	II.Roboty montażowe	0,00	
	III Roboty drogowe	0,00	
	IU.Roboty towarzyszące	0,00	
		<b>Razem</b> 0,00	
		Podatek VAT 22%	0,00
		<b>Ogółem kosztorys</b>	<b>0,00</b>

Osiedle DJ Łany w Bykowcach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Razem	0,000		<b>0,00</b>

Osiedle DJ Łany w Bykowcach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Razem			<b>0,00</b>

Osiedle DJ Łany w Bykowcach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Razem	0,000		<b>0,00</b>