

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Hłomcza dzwonnica		
1	Zabezpieczenie stateczności wieży dzwonnicy		
1.1	Wykonanie przewiertu w celu montażu ściągów systemowych typu SAS	cm	1 000,00
1.2	Montaż systemowych ściągów typu SAS 1050 fi 32 mm wraz z kotwieniem	kg	63,50
2	Dzwonnica murowana		
2.1	Odbicie tynków zewnętrznych	m2	53,39
2.2	Czyszczenie strumieniowo-ścierne ścian elewacji	m2	121,49
2.3	Czyszczenie powierzchni muru szczotkami	m2	121,49
2.4	Kotwienie zbrojenia fi 6 skrętnego systemowego na zaprawie epoksydowej w co 6 gł. pręta pręta 1 mb	mb	20,00
2.5	Wykonanie spoin na głębokość do 5 cm szerokości 1 cm	m	20,00
2.6	Przemurowanie powierzchni z kamienia przypora przy dzwonnicy	m3	0,72
2.7	Przemurowanie powierzchni ścian dzwonnicy z kamienia	m2	36,45
2.8	Oblicowanie ściany żelbetowej oporowej kamieniem	m3	2,53
2.9	Nałożenie pasty do czyszczenia Fasadenreiner-Paste	m2	121,49
2.10	Oczyszczenie ścian ceglanych myjką ciśnieniową	m2	121,49
2.11	Wykonanie cyklu krzemiankowania środkiem systemowym KSE 300	m2	134,12
2.12	Wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m2	121,49
2.13	Spoinowanie murów zaprawą systemową	m2	134,12
2.14	Natrysk hydrofobizujący cegłę zaprawą Funcosil SNL	m2	134,12
2.15	Roboty rozbiórkowe	m3	1,25
2.16	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej	m3	0,62
2.17	Ułożenie kamienia odprowadzenie wody	m2	6,25
2.18	Spoinowanie chodnik wewnątrz dzwonnicy	m2	6,25
2.19	Demontaż i ponowny montaż dzwonu	kpl	1,00
2.20	Wymiana elementów konstrukcji belki dzwony, robocizna i praca sprzętu	m	3,40
2.21	Wymiana elementów konstrukcji belki dzwony materiały	m3	0,14
2.22	Wymiana elementów belka gzymsowa profilowana robocizna i praca sprzętu	m	15,20
2.23	Wymiana elementów belka gzymsowa profilowana , materiały	m3	0,46
2.24	Pomalowanie belek dzwon	m2	3,68
2.25	Renowacja balustrady uzupełnienie ubytków (demontaż i ponowny montaż)	m	2,40
2.26	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	27,60
2.27	Wymiana elementów dachów, krokiew robocizna i praca sprzętu	m	12,60
2.28	Wymiana elementów dachów krokiew materiały	m3	0,09
2.29	Wymiana elementów konstrukcji jętka robocizna i praca sprzętu	m	5,60
2.30	Wymiana elementów konstrukcji jętka materiały	m3	0,04
2.31	Deskowanie podbitki	m2	12,00
2.32	Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych	szt	5,00
2.33	Impregnacja elementów drewnianych	m2	81,18
2.34	Izolacja dachowa	m2	27,60
2.35	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	27,60
2.36	Krycie dachu blacha ocynkowana R = 1,250 M = 1,000 S = 1,000	m2	27,60
2.37	Demontaż konserwacja krzyży i ponowny montaż	szt	1,00