

Sanok, 22.01.2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Odpowiadając na otrzymane pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kostarowce-Strachocina”, Gmina Sanok przesyła odpowiedź do pytania, które stanowi integralną część SIWZ:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 59. Przepychy pod drogami gminnymi i kostkami rurami PE o śr. 160 mm w gruntach kat. III-IV, ilość wg przedmiaru 335 m. Czy rury PE 160 mm w tej pozycji służą jako osłonowe czy przewodowe. Jeśli osłonowe to wykonawca zgodnie z profilami musi dodatkowo do wyceny przyjąć SDR 11 w ilości 335 m, jeśli przewodowe to SDR 17.

Jeśli przewodowe to wykonawca do ilości 3115 m dodatkowo musi przyjąć 335 mb co daje łączną sumę rur przewodowych 3450 m.

Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca ma wliczyć w tej pozycji rury osłonowe czy przewodowe?

Odpowiedź:

Rura przewodowa PE o śr. 160 mm będzie pełnić również rolę rury przepychowej o SDR 17.

W pozycji 59 kosztorysu ofertowego nie należy przyjmować dodatkowej długości 335 mb, ponieważ w tej pozycji jest zawarty sam przepych bez rury PE o śr. 160 mm, której długość jest zawarta w pozycji 22 przedmiaru-kosztorysu ofertowego (rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 160mm).

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas